Camera di Commercio
Agrigento

Ufficio di Provveditorato
Tel. 0922 490250
E-mail: provveditorato@ag.camcom.it
PEC: camera.commercio.agrigento@ag.legalmail.camcom.it

LETTERA DI INVITO

OGGETTO: Affidamento del servizio di manutenzione dell'impianto ascensore installato nell'edificio di proprietà camerale di via Atenea n. 317 - Agrigento.

La Camera di Commercio, ha la necessità di stipulare un contratto con una ditta di provata affidabilità professionale per la gestione del servizio di manutenzione dell'impianto ascensore installato nell'edificio di proprietà camerale.

Per quanto sopra, questo Ufficio chiede che il servizio di manutenzione dell'impianto ascensore dovrà comprendere le seguenti prestazioni e modalità di assolvimento:

a) esecuzione, ad intervalli regolari (ogni due mesi) e con personale abilitato, di controlli sugli impianti, al fine di garantirne il regolare funzionamento;
b) allo scopo di verificare le condizioni di funzionamento e di conservazione degli impianti l'Impresa dovrà organizzare un sistema di monitoraggio delle condizioni di funzionamento.
In particolare i tempi ed i risultati delle verifiche dovranno essere annotati su un apposito registro, consultabile in qualsiasi momento su richiesta della Direzione lavori, con l'indicazione della data di effettuazione della verifica, del tipo di verifica, dell'esito della verifica, del tipo di intervento eventualmente effettuato.
c) verifica del regolare funzionamento e dello stato di conservazione delle funi di trazione, della compensazione e del limitatore di velocità, dei tenditori e relativi attacchi, nonché dei cavi flessibili del vano ascensore e dei dispositivi elettrici, dell'isolamento dell'impianto elettrico e dell'efficienza dei collegamenti a terra;
d) riparazione e sostituzione di minuterie, lubrificanti e lamelle di contatto, contatti, fusibili e di tutte quelle parti che risulteranno danneggiate a causa di usura legata al normale funzionamento degli impianti;
e) verifica delle parti componenti l'argano, il motore principale, il gruppo generatore, i quadri di manovra e delle centraline del locale macchine ed, inoltre, controllo delle luci di emergenza, del pannello di comando e degli indicatori luminosi, dei meccanismi di scorrimento e bloccaggio delle porte automatiche ai piani delle cabine;
f) invio di personale specializzato ad ogni giustificata richiesta di intervento.
g) tutti gli interventi di ripristino senza impiego di materiale sono compresi nel corrispettivo del canone.

Si comunica che:

- il contratto avrà durata di dodici mesi dalla data della stipula;
- il pagamento del servizio avverrà dietro presentazione di fattura alla fine di ciascun trimestre e previo accertamento della regolarità contributiva (DURC).

Le Ditte interessate a partecipare alla presente Prestazione di servizio, sono invitate a far pervenire l'offerta, unitamente a dichiarazione sostitutiva di certificazione e fotocopia documento di identità (art. 38 del D.Lgs 163/2006) che si allega alla presente, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 10 Maggio 2021, (tramite PEC o consegna a mano) al seguente indirizzo: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Agrigento – Ufficio di Provveditorato - Via Atenea, 317 - 92100
Agrigento. PEC: camera.commercio.agrigento@ag.legalmail.camcom.it
Responsabile del procedimento: Ing. Cammarata Alfonso.

TIPO IMPIANTO

Tipo impianto	Impianto ascensore
Costruttore	STIGLER OTIS
Fermate	n. 4
Matricola	692
N. di fabbrica	54 NF 5648
Portata Kg	320
Ubicazione impianto	Palazzo camerale, Via Atenea n. 317 – 92100 Agrigento

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
Ing. Alfonso Cammarata